

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DEL TATA ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN CAMPESINO Y LA CALLE GENERAL BERNARDO REYES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS”

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

32

Acta de Comparativa de Presupuestos.

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

Construcción de Red de Agua Potable en la calle Privada del Tata entre la calle Prolongación Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la Col. Lázaro Cárdenas.

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

Presupuestos presentadas

No.	Contratista	Importe
1	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V.	\$40,281.52
2	ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT	\$40,876.88
3	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA	\$41,435.18

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V. toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO

Ing. Martín González Valenzuela
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

No.	Contratista	Firma de Representante
1	ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V.	
2	ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT RFC; [REDACTED] 2	
3	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA RFC; [REDACTED]	

32

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



CONSTRUCTORA
CIAOSA

Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CÁRDENAS. OCOTLAN JALISCO.

Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.


ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS

NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA				
		Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Total
PRELIMINARES						
1	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	76.3	6.86	(SEIS PESOS 86/100 M.N.)	523.42
2	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "I" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	64.09	37.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	2,371.33
3	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	64.09	16.50	(DIESEISES PESOS 50/100 M.N.)	1,057.49
4	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	192.28	10.80	(DIEZ PESOS 80/100 M.N.)	2,076.62
5	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	53.41	15.20	(QUINCE PESOS 20/100 M.N.)	811.83
6	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	5.34	275.20	(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	1,469.57
RE3	RELLENOS	TOTAL PRELIMINARES			8,310.26	
7	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	52.54	183.00	(CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	9,614.82
DS1	AGUA POTABLE	TOTAL RELLENOS			9,614.82	
8	Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 hidráulico de 4" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	76.3	105.63	(CIENTO CINCO PESOS 63/100 M.N.)	8,059.57
9	Suministro y colocación de toma domiciliaria con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "Tubo Flex". Con una long. Máxima de 6 mts. Incluye: Excavaciones, plantillas, rellenos hasta antes de estructura de vialidad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5	1,697.21	(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)	8,486.06



1

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



CONSTRUCTORA
CIAOSA

Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CÁRDENAS, OCOTLAN JALISCO.

**Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino
y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.**

ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA				
		Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Total
10	Construcción de caja de válvulas en sección de 1.80*1.80*1.50 mts. A base de ladrillo rojo "listón y mortero cemento-arena 1-4. aplanado en 2 cm de espesor. Incluye marco, contramarco, tapa, castillos, cadenas. Todo según proyecto para caja tipo 2.	PZA		17,180.00	(DIESESETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	-
		TOTAL DE TOMAS DE AGUA		\$	16,545.63	
	Importe de la obra: Construcción de Red de agua potable sanitario en la calle privada de Valentina entre la calle Gral. Bernardo Reyes y la calle Francisco Medina Ascencio en la col. Lázaro Cárdenas.					34,470.71
					Subtotal	34,470.71
					I.V.A 16%	5,515.31
					Total presupuesto	39,986.02
	(TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)					

ATENTAMENTE

1

ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA

LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016
 Obra: Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino y la calle
 Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO



Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	76.30	\$9.32	(NUEVE PESOS 32/100 M.N.)	\$711.12
002	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	64.09	\$29.40	(VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.)	\$1,884.25
003	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	64.09	\$26.45	(VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N.)	\$1,695.18
004	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	192.28	\$12.00	(DOCE PESOS 00/100 M.N.)	\$2,307.36
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achiقة de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución. Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolvo de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M2	53.41	\$18.00	(DIESIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	\$961.38
006	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolvo de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	5.34	\$195.00	(CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	\$1,041.30
RE3	RELLENOS					
007	Relleno en cepas compactado con ballarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	52.54	\$191.30	(CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)	\$10,050.90
			TOTAL PRELIMINAR PRELIMINARES		\$8,600.58	
			TOTAL RELLENOS			\$10,050.90



1



1



1

LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Concurso N°:


Obra: Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO


Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DS1	AGUA POTABLE		TOTAL RELLENOS			
008	Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 hidráulico de 4" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	76.30	\$104.53	(CIENTO CUATRO PESOS 53/100 M.N.)	\$7,975.71
009	Suministro y colocación de toma domiciliaria con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "Tubo Flex". Con una long. Máxima de 6 mts. Incluye: Excavaciones, plantillas, rellenos hasta antes de estructura de vialidad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	\$1,722.30	(UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.)	\$8,611.50
010	Construcción de caja de válvulas en sección de 1.80*1.80*1.50 mts. A base de ladrillo rojo "listón y mortero cemento-arena 1-4. aplanado en 2 cm de espesor. Incluye marco, contramarco, tapa, castillos, cadenas. Todo según proyecto para caja tipo 2.	PZA		\$17,845.50	(DIESISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	\$0.00
			TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA		\$16,587.21	
Importe de la obra:	Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.					\$35,238.69
					SubTotal	\$35,238.69
					I.V.A. 16.00%	\$5,638.19
					Total del presupuesto	\$40,876.88
IMPORTE CON LETRA	(CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)					




1



1

ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT



1

JUAN MANUEL BECERRA CORONA

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 09/09/2016

Obra: Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: Col. Lázaro Cárdenas. OCOTLAN, Jalisco.

Programa: RAMO 33



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Importe
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	76.30	\$7.54	(SIETE PESOS 54/100 M.N.)	\$575.30
002	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	64.09	\$23.79	(VEINTITRES PESOS 79/100 M.N.)	\$1,524.70
003	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	64.09	\$18.18	(DIESIOCHO PESOS 18/100 M.N.)	\$1,165.16
004	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	192.28	\$9.42	(NUEVE PESOS 42/100 M.N.)	\$1,811.28
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	53.41	\$21.37	(VEINTIUN PESOS 37/100 M.N.)	\$1,141.37
006	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	5.34	\$225.68	(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N.)	\$1,205.13
					TOTAL PRELIMINARES	\$7,422.94
RE3	RELLENOS					
	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	52.54	\$191.36	(CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)	\$10,054.05
					TOTAL RELLENOS	\$10,054.05

1

1

JUAN MANUEL BECERRA CORONA



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 09/09/2016

Obra: Construcción de Red de agua potable en la calle Priv. Del Tata entre calle prolongacion campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.


Lugar: Col. Lázaro Cárdenas. OCOTLAN, Jalisco.

Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Importe
DS1	AGUA POTABLE					
008	Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 hidráulico de 4" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	76.30	\$113.53	(CIENTO TRECE PESOS 53/100 M.N.)	\$8,662.34
009	Suministro y colocación de toma domiciliaria con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "Tubo Flex". Con una long. Máxima de 6 mts. Incluye: Excavaciones, plantillas, rellenos hasta antes de estructura de vialidad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	1916.13	(UN MIL NOVECIENTOS DIESISEIS PESOS 13/100 M.N.)	\$9,580.65
010	Construcción de caja de válvulas en sección de 1.80*1.80*1.50 mts. A base de ladrillo rojo "listón y mortero cemento-arena 1-4. aplanado en 2 cm de espesor. Incluye marco, contramarco, tapa, castillos, cadenas. Todo según proyecto para caja tipo 2.	PZA		18325.00	(DIESIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	\$0.00
					TOTAL AGUA POTABLE	\$18,242.99
					Importe de la obra:	\$35,719.98
					SubTotal	\$35,719.98
					I.V.A. 16.00%	\$5,715.20
					Total del presupuesto	\$41,435.18

(CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)

 **1**
 ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA
 DIRECTOR GENERAL

1

1