

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y LA CALLE PROLONGACIÓN CAMPESINO, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS”

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

Acta de Comparativa de Presupuestos.

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre la Calle Miguel Aleman y la Calle Prolongacion Campesino en la col. Lázaro Cárdenas.

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

Presupuestos presentadas

No.	Contratista	Importe
1	ING. JESUS RAZO PEREZ	\$78,068.78
2	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA	\$79,972.75
3	ING. ROBERTO TORRES GALINDO	\$84,013.29

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

ING. JESUS RAZO PEREZ toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria,

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO

Ing. Martín González Valenzuela
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

No.	Contratista	F	Represe
1	ING. JESUS RAZO PEREZ RFC; [REDACTED]		[REDACTED]
2	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA RFC [REDACTED] 2		[REDACTED]
3	ING. ROBERTO TORRES GALINDO RFC [REDACTED]		[REDACTED]



PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016


Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: -----

Lugar: COLONIA LAZARO CARDENAS, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO					
	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelacion topografica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	72.00	\$7.10	(*** SIETE PESOS 10/100 M.N. ***)	\$511.20
002	Excavación por medios mecánicos en cepa de materiales tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2.0 M. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y apile del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	88.99	\$27.20	(*** VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. ***)	\$2,420.53
003	Carga y acarreo en camión de material producto de las excavaciones, primer Km. Volumen medido en banco.	M3	88.99	\$18.30	(*** DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. ***)	\$1,628.52
004	Acarrero en camión de material producto de las excavaciones kilometro subsecuente. Volumen medido en banco	M3/KM	266.98	\$9.40	(*** NUEVE PESOS 40/100 M.N. ***)	\$2,509.61
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra, achique de manto freatico con equipo de bombeo (esto de ser nescesario) herramientas menores y todo lo nescesario para su correcta ejecución.	M2	57.60	\$18.50	(*** DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. ***)	\$1,065.60
006	Plantilla de 10 cm, y acostillado de tuberia de PVC. Con despolve de trituración. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	16.51	\$205.60	(*** DOSCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N. ***)	\$3,394.46
RE3	RELLENOS	TOTAL PRELIMINARES				\$11,529.92
008	Relleno en cepas compactado con bailarina, en capas de 20 cms., utilizando material de banco (LIMO ARENOSO), incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo nescesario para su correcta ejecución	M3	68.83	\$185.70	(*** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. ***)	\$12,781.73



1



1



1

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra:

Lugar: COLONIA LAZARO CARDENAS, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
	TUBERIA PVC				TOTAL RELLENO	\$12,781.73
009	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 10" de Diametro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta ejecución	ML	72.00	\$248.00	(*** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***)	\$17,856.00
	DESCARGAS Y POZOS				TOTAL TUBERIAS PVC	\$17,856.00
010	Descarga Domiciliaria con Tubo de PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 Mts. De longitud. Incluye: Codo de 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", Excavaciones, Plantillas, Rellenos, Conexiones, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta instalacion.	PZA	8.00	\$1,952.00	* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *	\$15,616.00
011	Pozo de Visita cónico de 0.60 a 1.20 Mts. De hasta 2.00 Mts. de profundidad, Incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$9,517.02	*** NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 02/100 M.N. ***	\$9,517.02
DS1	Drenaje Sanitario				TOTAL DESCARGAS Y POZOS	\$25,133.02
					Sub TOTAL:	\$67,300.67
					16 % I.V.A. :	\$10,768.11
					TOTAL :	\$78,068.78

1

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE:

(*** SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. ***)

1

ATTE.

2

1

ING. JESUS RAZO PEREZ

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: -----

Lugar: COLONIA LAZARO CARDENAS, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. LETRA	IMPORTE
--------	----------	--------	----------	------------	---------

ING

1

1

1



JUAN MANUEL BECERRA CORONA
INGENIERO CIVIL

Margarita Navarro #196 Col. San Vicente C.P. 47950 Ocotlán, Jalisco.
Tel: 01(392) 922 00 15 Cel: 044 392 940 66 47
R.F.C. BECJ 540122 PV4 Email: juanmanuel.be@becarr.com

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: _____

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelacion topografica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo.	ML	72.00	\$7.35	(** SIETE PESOS 35/100 M.N. **)	\$529.20
002	Excavación por medios mecánicos en cepa de materiales tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2.0 M. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y apile del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	88.99	\$28.35	(** VEINTIOCHO PESOS 35/100 M.N. **)	\$2,522.87
003	Carga y acarreo en camión de material producto de las excavaciones, primer Km. Volumen medido en banco.	M3	88.99	\$18.90	(** DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. **)	\$1,681.91
004	Acarrero en camión de material producto de las excavaciones kilometro subsecuente. Volumen medido en banco	M3/KM	266.98	\$9.45	(** NUEVE PESOS 45/100 M.N. **)	\$2,522.96
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra, achique de manto freatico con equipo de bombeo (esto de ser nescesario) herramientas menores y todo lo nescesario para su correcta ejecución.	M2	57.60	\$18.90	(** DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. **)	\$1,088.64
006	Plantilla de 10 cm, y acostillado de tuberia de PVC. Con despolve de trituración. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	16.51	\$215.25	(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 M.N. **)	\$3,553.78
RE3	RELLENOS	TOTAL PRELIMINARES				\$11,899.36

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: _____

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
008	Relleno en capas compactado con bailarina, en capas de 20 cms., utilizando material de banco (LIMO ARENOSO), incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	68.83	\$194.25	*** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. ***	\$13,370.23
	TUBERIA PVC				TOTAL RELLENO	\$13,370.23
009	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 10" de Diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreo, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	72.00	\$240.52	(*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N. ***)	\$17,317.44
	DESCARGAS Y POZOS				TOTAL TUBERIAS PVC DRENAJE PLUVIAL	\$17,317.44
010	Descarga Domiciliaria con Tubo de PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 Mts. De longitud. Incluye: Codo de 90 x 45° x 6", Sileta 10" x 6", Excavaciones, Plantillas, Rellenos, Conexiones, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	8.00	\$2,047.50	*** DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***	\$16,380.00
011	Pozo de Visita cónico de 0.60 a 1.20 Mts. De hasta 2.00 Mts. de profundidad, Incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$9,975.00	E MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100	\$9,975.00
					TOTAL DESCARGAS Y POZOS	\$26,355.00
					Sub TOTAL:	\$68,942.03

1

1



JUAN MANUEL BECERRA CORONA
INGENIERO CIVIL

Margarito Navarro #196 Col. San Vicente, G.P. 47358 Ocotlán, Jalisco
Tel: 01(392) 922 00 15 Cel: 044 392 940 66 42
R.F.C. BECJ 540122 PV4 Email: juanmanuel.be@hotmail.com

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: _____

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
					16 % I.V.A. :	\$11,030.72
					TOTAL :	\$79,972.75

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE:

(*** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. ***)

ATTE.

[Redacted Signature]

1

ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA

[Redacted]

1

3

[Redacted]



ASESORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORRES
 ING. ROBERTO TORRES GALINDO
 CENTENARIO 398 S/D. SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO, TEL. 01-362-96-254-19 EMAIL: rtorresgalindo@gmail.com

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016
 Fin Obra:

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelación topografica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo.	ML	72.00	\$7.72	(** SIETE PESOS 72/100 M.N. **)	\$555.84
002	Excavación por medios mecánicos en cepa de materiales tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2.0 M. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y apite del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	88.99	\$29.78	(** VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N. **)	\$2,650.12
003	Carga y acarreo en camión de material producto de las excavaciones, primer Km. Volumen medido en banco.	M3	88.99	\$19.85	(** DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N. **)	\$1,766.45
004	Acarrero en camión de material producto de las excavaciones kilometro subsecuente. Volumen medido en banco	M3/KM	266.98	\$9.92	(** NUEVE PESOS 92/100 M.N. **)	\$2,648.44
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra, achique de manto freático con equipo de bombeo (esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	57.60	\$19.85	(** DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N. **)	\$1,143.36
006	Plantilla de 10 cm, y acostillado de tubería de PVC. Con despolvo de trituración. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	16.51	\$226.13	(** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N. **)	\$3,733.41
RE3	RELLENOS					
008	Relleno en cepas compactado con bailarina, en capas de 20 cms., utilizando material de banco (LIMO ARENOSO), incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	68.83	\$204.07	(** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N. **)	\$14,046.14
	TUBERIA PVC				TOTAL RELLENO	\$14,046.14



ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORRES
 ING. ROBERTO TORRES GALINDO
 CENTENARIO N° 286, COL. SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO TEL. 01-332-92-354-19 EMAIL: rtorresgalindo@gmail.com

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra:

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
009	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 10" de Dlametro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarrees, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta ejecución	ML	72.00	\$252.68	(** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **)	\$18,192.96
	DESCARGAS Y POZOS				TOTAL TUBERIAS PVC DRENAJE PLUVIAL	\$18,192.96
010	Descarga Domiciliaria con Tubo de PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 Mts. De longitud. Incluye: Codo de 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", Excavaciones, Plantillas, Rellenos, Conexiones, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta instalacion	PZA.	8.00	\$2,151.10	(** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **)	\$17,208.80
011	Pozo de Visita cónico de 0.60 a 1.20 Mts. De hasta 2.00 Mts. de profundidad, Incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$10,479.73	DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N	\$10,479.73
					TOTAL DESCARGAS Y POZOS	\$27,688.53
					Sub TOTAL:	\$72,425.25
					16 % I.V.A.:	\$11,588.04
					TOTAL :	\$84,013.29

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE:

(** OCHENTA Y CUATRO [REDACTED] 29/100 M.N. **)

ATTE.
2

1

[REDACTED]

[REDACTED]



ASESORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORRES
ING. ROBERTO TORRES GALINDO

CENTENARIO N° 288, COL. SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO, TEL: 01-335-301-254-19 EMAIL: rtorresgalindo@gmail.com

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Adolfo de la Huerta entre las calles Miguel Aleman y Prol. Av. Del Campesino, en la Colonia Lazaro Cardenas.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016
Fin Obra: _____

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
--------	----------	--------	----------	------	------------	---------

1

ING. ROBE INDO

1