

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERNARDO REYES ENTRE LA CALLE TOMA DE CELAYA Y LA CALLE PRIVADA DEL TATA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS”

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

Acta de Comparativa de Presupuestos.

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Berardo Reyes entre la Calle Toma de Celaya y la Calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

Presupuestos presentadas

| No. | Contratista | Importe |
|-----|--|--------------|
| 1 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V. | \$355,847.84 |
| 2 | ING. JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | \$364,914.48 |
| 3 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | \$373,957.06 |

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO

Ing. Martín González Valenzuela
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

| No. | Contratista | Firma de Representante |
|-----|--|------------------------|
| 1 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V. ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA | [Redacted] |
| 2 | ING. JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ RFC [Redacted] | [Redacted] |
| 3 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA RFC [Redacted] | [Redacted] |

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CÁRDENAS, OCOTLAN JALISCO.

Construcción de drenaje sanitario en la calle Bernardo Reyes entre la calle Toma de Celaya y la calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS

NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| CODIGO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA | | | | |
|-------------|---|--|----------|----------|--|-----------|
| | | Unidad | Cantidad | P. U. | Precio con letra | Total |
| RDS1 | RED DE DRENAJE SANITARIO | | | | | |
| | PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo | ML | 194.37 | 6.86 | (SEIS PESOS 86/100 M.N.) | 1,333.38 |
| 2 | Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-aturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco. | M3 | 519.67 | 37.00 | (TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) | 19,227.79 |
| 3 | Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco | M3 | 519.67 | 16.50 | (DIESISEIS PESOS 50/100 M.N.) | 8,574.56 |
| 4 | Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco. | M3/KM | 1559.02 | 10.80 | (DIEZ PESOS 80/100 M.N.) | 16,837.42 |
| 5 | Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 155.5 | 15.20 | (QUINCE PESOS 20/100 M.N.) | 2,363.60 |
| 6 | Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo. | M3 | 44.57 | 295.20 | (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) | 13,157.06 |
| RE3 | RELLENOS | TOTAL PRELIMINARES | | | 61,493.80 | |
| 8 | Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 465.24 | 183.00 | (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) | 85,138.92 |
| | TUBERIA PVC | TOTAL RELLENOS | | | 85,138.92 | |
| 9 | Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 194.37 | 225.77 | (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N.) | 43,882.91 |
| | DESCARGAS Y POZOS | TOTAL TUBERIA PVC | | | 43,882.91 | |
| 10 | Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, relleos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22 | 1,910.44 | (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.) | 42,029.70 |
| 11 | Construcción de pozo de visita cónico de 0.60 a 1.20 mts. hasta 2.00 mts de profundidad, incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4 | 8,710.01 | (OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.) | 34,840.04 |
| | | TOTAL DESCARGAS Y POZOS | | | 76,869.74 | |

1

1

1

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CÁRDENAS, OCOTLAN JALISCO.

Construcción de drenaje sanitario en la calle Bernardo Reyes entre la calle Toma de Celaya y la calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| CÓDIGO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA | | | | |
|---|--|--|----------|----------|--|------------|
| | | Unidad | Cantidad | P. U. | Precio con letra | Total |
| RTA | REPARACION DE TOMAS DE AGUA | | | | | |
| 13 | Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco. | PZA | 22 | 1,790.00 | (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) | 39,380.00 |
| TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA | | | | | 39,380.00 | |
| Importe de la obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle privada de Valentina entre la calle Gral. Bernardo Reyes y la calle Francisco Medina Ascencio en la col. Lázaro Cárdenas. | | | | | | 306,765.38 |
| | | | | | Subtotal | 306,765.38 |
| | | | | | I.V.A 16% | 49,082.46 |
| | | | | | Total presupuesto | 355,847.84 |
| (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) | | | | | | |

ATENTAMENTE/

1

ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA

1

JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

09/09/2016

Construcción de drenaje sanitario en la calle Bernardo Reyes entre la calle Toma de Celaya y la calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

DOCUMENTO

Col. Lázaro Cárdenas. OCOTLAN, Jalisco

Programa: RAMO 33

LOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|---|--------|----------|-------------|---|--------------------|
| RED DE DRENAJE SANITARIO | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo | ML | 194.37 | \$7.65 | (SIETE PESOS 65/100 M.N.) | \$1,486.93 |
| Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco. | M3 | 519.67 | \$30.15 | (TREINTA PESOS 15/100 M.N.) | \$15,668.05 |
| Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco | M3 | 519.67 | \$19.10 | (DIESINUEVE PESOS 10/100 M.N.) | \$9,925.70 |
| Carrero en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco. | M3/KM | 1,559.02 | \$9.36 | (NUEVE PESOS 36/100 M.N.) | \$14,592.43 |
| Afina y nivelación de fondo de excavación en pa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 155.50 | \$20.35 | (VEINTE PESOS 35/100 M.N.) | \$3,164.43 |
| Instalación de tubería de 10 cm. Y acostillado de tubería de 10 cm, con despolve de trituración, incluye: materiales, mano de obra y equipo. | M3 | 44.57 | \$234.95 | (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.) | \$10,471.72 |
| TOTAL PRELIMINARES | | | | | \$55,309.25 |
| RELLENOS | | | | | |
| Releno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco tipo "ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 465.24 | \$191.70 | (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) | \$89,186.51 |
| TOTAL RELLENOS | | | | | \$89,186.51 |
| TUBERIA PVC | | | | | |
| Instalación y colocación de tubo PVC acostillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, materiales, material, mano de obra, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 194.37 | \$231.00 | (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) | \$44,899.47 |
| TOTAL TUBERIA PVC | | | | | \$44,899.47 |

1

1

JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

Dependencia. GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°

Fecha 09/09/2016


Obra Construcción de drenaje sanitario en la calle Bernardo Reyes entre la calle Toma de Celaya y la calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar Col. Lázaro Cárdenas. OCOTLAN, Jalisco.

DOCUMENTO
Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--|---|--------|----------|-------------|---|--------------|
| 010 | DESCARGAS Y POZOS Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22.00 | \$1,907.69 | (UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N.) | \$41,969.18 |
| 011 | Construcción de pozo de visita cónico de 0.60 a 1.20 mts, hasta 2.00 mts de profundidad, incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 | \$10,821.21 | (DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.) | \$43,284.84 |
| TOTAL DESCARGAS Y POZOS | | | | | | \$85,254.02 |
| RTA 013 | REPARACION DE TOMAS DE AGUA Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco. | PZA | 22.00 | \$1,815.10 | (UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N.) | \$39,932.20 |
| TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA | | | | | | \$39,932.20 |
| Importe de la obra: | | | | | | \$314,581.45 |
| SubTotal | | | | | | \$314,581.45 |
| I.V.A. 16.00% | | | | | | \$50,333.03 |
| Total del presupuesto | | | | | | \$364,914.48 |
| (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 48/100 M.N.) | | | | | | |

 **1**
 JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ
 DIRECTOR

 **1**

 **1**


AGUILAR, CONSTRUCCIONES



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Bernardo Reyes entre la calle Toma de Celaya y la calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO

Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|-------------|---|--------|----------|------------------------------|--|------------------|
| RDS1 | RED DE DRENAJE SANITARIO | | | | | |
| | PRELIMINARES | | | | | |
| 001 | Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo | ML | 194.37 | \$ 7.90 | (SIETE PESOS 90/100 M.N.) | \$ 1,535.52 |
| 002 | Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco | M3 | 519.67 | \$ 30.58 | (TREINTA PESOS 58/100 M.N.) | \$ 15,891.51 |
| 003 | Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco | M3 | 519.67 | \$ 28.87 | (VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.) | \$ 15,002.87 |
| 004 | Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco. | M3/KM | 1,559.02 | \$ 10.45 | (DIEZ PESOS 45/100 M.N.) | \$ 16,291.76 |
| 005 | Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 155.50 | \$ 19.20 | (DIESINUEVE PESOS 20/100 M.N.) | \$ 2,985.60 |
| 006 | Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo. | M3 | 44.57 | \$ 246.62 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.) | \$ 10,991.90 |
| | | | | TOTAL PRELIMINARES \$ | | 62,699.17 |
| RE3 | RELLENOS | | | | | |
| 008 | Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 465.24 | \$ 193.60 | (CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) | \$ 90,070.46 |
| | | | | TOTAL RELLENOS \$ | | 90,070.46 |
| 009 | Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 194.37 | \$ 235.80 | (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.) | \$ 45,832.45 |
| | | | | TOTAL TUBERIA PVC \$ | | 45,832.45 |



1



1



AGUILAR ARQ, CONSTRUCCIONES



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Bernardo Reyes entre la calle Toma de Celaya y la calle Priv. Del Tata en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO

Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--|---|--------|----------|-------------|--|----------------------|
| DESCARGAS Y POZOS | | | | | | |
| 010 | Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts. incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22.00 | \$ 1,985.50 | (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) | \$ 43,681.00 |
| 011 | Construcción de pozo de visita cónico de 0.60 a 1.20 mts. hasta 2.00 mts de profundidad, incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 | \$ 9,773.35 | (NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.) | \$ 39,093.40 |
| | | | | | \$ 82,774.40 | |
| RTA REPARACION DE TOMAS DE AGUA | | | | | | |
| 013 | Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco | PZA | 22.00 | \$ 1,863.65 | (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.) | \$ 41,000.30 |
| TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA | | | | | \$ 41,000.30 | |
| Importe de la obra: | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERNARDO REYES ENTRE LA CALLE TOMA DE CELAYA Y LA CALLE PRIV. DEL TATA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS. | | | | | \$ 322,376.78 |
| | | | | | SubTotal | \$ 322,376.78 |
| | | | | | I.V.A. 16.00% | \$ 51,580.28 |
| | | | | | Total del presupuesto | \$ 373,957.06 |
| <small>IMPORTE CON LETRA</small> | (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/10 | | | | | |

1

ARQ. JAIME H. AGUILAR MORA
DIRECTOR GENERAL

1

1