

**VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL TATA ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN CAMPESINO Y LA CALLE GENERAL BERNARDO REYES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS”**

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas  
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

**Acta de Comparativa de Presupuestos.**

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

**Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Privada del Tata entre la calle Prolongación Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la Col. Lázaro Cárdenas.**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

**Presupuestos presentadas**

No.	Contratista	Importe
1	<b>CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V.</b>	<b>\$101,440.67</b>
2	<b>ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT</b>	<b>\$102,939.96</b>
3	<b>ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA</b>	<b>\$107,865.64</b>

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

**CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V.** toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO

**Ing. Martín González Valenzuela**  
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

No.	Contratista	Firma de Representante
1	<b>ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA.</b> CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. deC.V.	
2	<b>ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT</b> RFC: [REDACTED] <b>2</b>	
3	<b>ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA</b> RFC: [REDACTED]	

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



CONSTRUCTORA  
**CIAOSA**

Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CARDENAS, OCOTLAN JALISCO


**Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle  
Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.**

ALCANCE:


INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA				
		Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Total
<b>RDS1</b>	<b>RED DE DRENAJE SANITARIO</b>					
	<b>PRELIMINARES</b>					
1	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	73.3	6.86	( SEIS PESOS 86/100 M.N. )	502.84
2	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	192.34	33.60	( TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. )	6,462.62
3	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medido en banco	M3	192.34	16.50	( DIESEISES PESOS 50/100 M.N. )	3,173.61
4	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medido en banco.	M3/KM	577.02	10.80	( DIEZ PESOS 80/100 M.N. )	6,231.82
5	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye, mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	73.31	15.20	( QUINCE PESOS 20/100 M.N. )	1,114.31
6	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo	M3	21.94	255.20	( DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. )	5,599.09
<b>RE3</b>	<b>RELLENOS</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>			23,084.29	
8	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	166.69	181.10	( CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. )	30,187.56
	<b>TUBERIA PVC</b>	<b>TOTAL RELLENOS</b>			30,187.56	
9	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	73.3	225.77	( DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N. )	16,548.94
	<b>DESCARGAS Y POZOS</b>	<b>TOTAL TUBERIA PVC</b>			16,548.94	
10	Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5	1,735.61	( UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. )	8,678.07
		<b>TOTAL DESCARGAS Y POZOS</b>			\$ 8,678.07	



1



1



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LAZARO CÁRDENAS, OCOTLAN JALISCO

**Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.**

ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS

NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA				
		Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Total
RTA	REPARACION DE TOMAS DE AGUA					-
13	Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco.	PZA	5	1,790.00	( UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. )	8,950.00
<b>TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA</b>					\$	8,950.00
<b>Importe de la obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.</b>						<b>87,448.85</b>
					<b>Subtotal</b>	<b>87,448.85</b>
					<b>I.V.A 16%</b>	<b>13,991.82</b>
					<b>Total presupuesto</b>	<b>101,440.67</b>
( CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 67/100 M.N. )						

ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA

1

1

1

LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO

Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>RDS1</b>	<b>RED DE DRENAJE SANITARIO</b>					
	<b>PRELIMINARES</b>					
001	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	73.30	9.32	( NUEVE PESOS 32/100 M.N. )	\$683.16
002	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	192.34	29.40	( VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N. )	\$5,654.80
003	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	192.34	26.45	( VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N. )	\$5,087.39
004	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	577.02	12.00	( DOCE PESOS 00/100 M.N. )	\$6,924.24
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	73.31	18.00	( DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. )	\$1,319.58
006	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	21.94	193.20	( CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. )	\$4,238.81
<b>RE3</b>	<b>RELLENOS</b>				<b>TOTAL PRELIMINARES \$ 23,907.97</b>	
008	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	166.69	176.85	( CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. )	\$29,479.13
	<b>TUBERIA PVC</b>				<b>TOTAL RELLENOS \$ 29,479.13</b>	
009	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreo, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	73.30	240.64	( DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M.N. )	\$17,639.25
	<b>DESCARGAS Y POZOS</b>				<b>TOTAL TUBERIA PVC \$ 17,639.25</b>	
010	Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	1,745.00	( UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )	\$8,725.00
					<b>\$ 8,725.00</b>	

1

1

LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO

Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RTA	<b>REPARACION DE TOMAS DE AGUA</b>					
013	Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco.	PZA	5.00	1,798.00	( UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )	\$8,990.00
			TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA		\$	8,990.00
Importe de la obra:	Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.					<b>\$88,741.34</b>
					SubTotal	\$88,741.34
					I.V.A. 16.00%	\$14,198.62
					<b>Total del presupuesto</b>	<b>\$102,939.96</b>
IMPORTE CON LETRA:	( CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. )					

ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT

1

1

1

**JUAN MANUEL BECERRA CORONA**

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°

Fecha: 09/09/2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongación Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas

Lugar: Col. Lázaro Cárdenas OCOTLAN, Jalisco

Programa: RAMO 33



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Importe
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO					
	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	73.30	\$7.54	( SIETE PESOS 54/100 M.N. )	\$552.68
002	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	192.34	\$23.79	( VEINTITRES PESOS 79/100 M.N. )	\$4,575.77
003	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	192.34	\$18.18	( DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N. )	\$3,496.74
004	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	577.02	\$9.42	( NUEVE PESOS 42/100 M.N. )	\$5,435.53
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra, Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	73.31	\$21.37	( VEINTIUN PESOS 37/100 M.N. )	\$1,566.63
006	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	21.94	\$225.68	( DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N. )	\$4,951.42
	TOTAL PRELIMINARES					\$20,578.77
RE3	RELLENOS					
008	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	166.69	\$191.36	( CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. )	\$31,897.80
	TOTAL RELLENOS					\$31,897.80
009	TUBERIA PVC Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreo, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	117.96	\$227.73	( DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 73/100 M.N. )	\$26,863.03
	TOTAL TUBERIA PVC					\$26,863.03

**JUAN MANUEL BECERRA CORONA**

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 09/09/2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Priv. Del Tata entre la calle Prolongacion Campesino y la calle Gral. Bernardo Reyes en la col. Lázaro Cárdenas.



Lugar: Col. Lázaro Cárdenas. OCOTLAN, Jalisco. Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Importe
010	DESCARGAS Y POZOS Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silieta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo , Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$1,072.96	( UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. )	\$5,364.82
	TOTAL DESCARGAS Y POZOS					\$5,364.82
RTA 013	REPARACION DE TOMAS DE AGUA Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de	PZA	5.00	\$1,656.64	( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. )	\$8,283.20
	TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA					\$8,283.20
	Importe de la obra:					\$92,987.62
	SubTotal					\$92,987.62
	I.V.A. 16.00%					\$14,878.02
	Total del presupuesto					\$107,865.64

( CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. )

 **1**  
 ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA  
 DIRECTOR GENERAL

**1**

**1**