



## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cliente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>				
1	REBAJAR CADENA DE DESPLANTE COMO AJUSTE DE 22 CM A 18 CM CON CORTE DE DISCO Y DEMOLICION DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML.	7.30	\$ 80.19	\$585.39
A02	<b>TERRACERIAS.</b>				
2	RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALCOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3.	35.78	\$ 495.55	\$17,730.78
A03	<b>CIMENTACION.</b>				
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZIG-ZAG A BASE DE VARILLA DE 3/8" CON UN DESARROLLO DE 60 CM., SOLDADO A COLUMNA METALICA PARA ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	\$ 121.73	\$6,329.96
4	ANCLAJE DE CASTILLO, SOLDADO A VIGUERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	\$ 168.00	\$3,528.00
5	NIVELACION DE CIMENTACION A BASE DE MURO TESON DE BLOCK SOLIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:5, CON UNA ALTURA DE 0.30x0.28 M DE ANCHO PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML.	12.84	\$ 464.86	\$5,968.80
A04	<b>ALBAÑILERIA</b>				
6	IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONCRETO A BASE DE VAPORTITE 550, DOS MANOS A RAZON DE 1 Lto./M2. POR MANO Y UNA APLICACION PREVIA DE HIDROPRIMER, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	65.28	\$ 135.81	\$8,865.68
7	MURO DE 14 Cm. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6x14x34 cms. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2.	110.20	\$ 625.27	\$68,904.75
8	CADENA CORONACION DE 28 x 15 Cm. DE CONCRETO, HECHO EN OBRA DE F'c=200 Kg./Cm2., ACABADO COMUN, 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 20 Cm., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASPALCOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESMOLDADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML.	12.84	\$ 870.19	\$11,173.24

Arq. Jose de Jesús Torres Vega  
Representante Legal

Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.  
Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresvega@gmail.com](mailto:jesustorresvega@gmail.com)



000171

OPERADO  
FAISMUN

2024



Edificación y urbanización **JESTORYA**, S.A. DE C.V.

## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Ciente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
9	CADENA DE INTERMEDIA Y/O CERRAMIENTO DE 15 x 20 Cm. DE CONCRETO, HECHO EN OBRA DE F'c=200 Kg./Cm2., ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	58.12	\$ 511.41	\$29,723.15
10	CADENA CORONACION DE 15 x 20 Cm. SECCION DE CONCRETO F'c=200 Kg./Cm2., ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	43.40	\$ 529.95	\$22,999.83
11	ACUÑADO DE MURO DE 20 Cm. DE ALTURA, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6x14x34 cms. COLOCADO EN FORMA VERTICAL, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	22.18	\$ 280.00	\$6,210.40
12	FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	ML.	33.22	\$ 84.36	\$2,802.44
13	DEMOLICION DE MURETE DE TABIQUE DE BARRO EN NIVELACION DE CIMENTACION DE 28 CM DE ANCHO PARA PARA REALIZAR PASADA DE TUBERIA SANITARIA EN FORMA MECANICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	21.00	\$ 105.15	\$2,208.15
14	ENCOFRADO DE TUBERIAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS DE DIFERENTES DIAMETROS CON CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M3.	9.72	\$ 2,709.03	\$26,331.77
15	PISO DE CONCRETO F'c=200 Kg./Cm2., DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2.	8.35	\$ 532.32	\$4,444.87
A05	<b>ESTRUCTURA</b>				
16	ESTRUCTURA METALICA (VIGAS, I.P.R., LIGERAS), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG.	452.40	\$ 102.20	\$46,235.28
17	ESTRUCTURA METALICA (PERFILES P.T.R.), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG.	239.61	\$ 101.85	\$24,404.28

**N2-ELIMINADO 6**

Arq. Jose de Jesus Torres Vega  
Representante Legal

Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.

Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresvega@gmail.com](mailto:jesustorresvega@gmail.com)

000172

OPERADO  
FAISMUN

2024



## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cliente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
18	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, SOBRE ESTRUCTURA METALICA TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	KG.	6,388.24	\$ 7.21	\$46,059.21
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTYTECHO DE MULTYPANEL O GALVATECHO DE GALVAMET DE 2" DE ESPESOR, LÁMINA GALVANIZADA PINTRO A 2 CARAS, CAL. 26/26 EN COLOR ARENA Y/O BLANCO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, TRASLAPES, TAPAJUNTAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	M2.	149.04	\$ 1,492.20	\$222,397.49
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26. DE 45.7 CM DE DESARROLLO PARA MULTYTECHO O GALVATECHO, INCLUYE: TRASLAPES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	ML.	9.87	\$ 462.92	\$4,569.02
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA GOTERO FRONTAL, EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, CON UN DESARROLLO DE 22.8 CM, FIJA A MULTYPANEL CON PIJA AUTO TALADRANTE DE 1/4" X 7/8" DE DIÁMETRO CON ARANDELA DE NEOPRENO EN CRESTA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PERFORACIÓN, PIJA, DOBLES, CORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML.	64.74	\$ 436.04	\$28,229.23
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON, EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, CON UN DESARROLLO DE 30 CM, FIJA A MULTYPANEL CON PIJA AUTO TALADRANTE DE 1/4" X 7/8" DE DIÁMETRO CON ARANDELA DE NEOPRENO EN CRESTA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PERFORACIÓN, PIJA, DOBLES, CORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML.	9.84	\$ 880.00	\$8,659.20
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS, EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, CON UN DESARROLLO DE 30 CM, FIJA A MULTYPANEL CON PIJA AUTO TALADRANTE DE 1/4" X 7/8" DE DIÁMETRO CON ARANDELA DE NEOPRENO EN CRESTA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PERFORACIÓN, PIJA, DOBLES, CORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML.	13.00	\$ 610.50	\$7,936.50
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO TRANSPARENTE INCLUYE: TAPAJUNTAS, REMATES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2.	10.00	\$ 866.54	\$8,665.40

N3-ELIMINADO 6

Arq. Jose de Jesus Torres Vega  
Representante Legal

Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.

Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresveda@gmail.com](mailto:jesustorresveda@gmail.com)



000173

OPERADO  
FAISMUN

2024



Edificación y urbanización **JESTORYA**, S.A. DE C.V.

## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cliente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO


Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A06	INSTALACION ELECTRICA.				
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDIDOR TRIFASICA, INCLUYE: TAQUETES, TORNILLOS, TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 38 MM (1 1/2"), ABRAZADERAS TIPO OMEGA, VARILLA DE COBRE COPERWELD, CONECTORES, MUFA DE 38 MM., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$ 5.800.00	\$5.800.00
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-02 2 POLOS 100 AMPERES, INCLUYE: APERTURA DE HUECO EN MURO, COLOCACION Y RESANES, MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES.	PZA.	1.00	\$ 735.00	\$735.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO240, 2X40A MARCA SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	\$ 550.00	\$550.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-330 30 POLOS 100 AMPERES BIFASICO, INCLUYE: APERTURA DE HUECO EN MURO, COLOCACION Y RESANES, MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES.	PZA.	1.00	\$ 5.800.00	\$5.800.00
29	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML.	121.49	\$ 47.00	\$5,710.03
30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 32 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML.	72.00	\$ 66.00	\$4,752.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 10 X 10 CM, INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIALES, COLOCACIÓN, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA.	3.00	\$ 54.64	\$163.92
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA MARCA RACO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA.	7.00	\$ 36.74	\$257.18

N4-ELIMINADO 6

Arq. Jose de Jesús Torres Vega  
Representante Legal



Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.

Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresvega@gmail.com](mailto:jesustorresvega@gmail.com)

000174

OPERADO  
FAISMA

2024



Edificación y urbanización **JESTORYA**, S.A. DE C.V.

## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Ciente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML.	71.14	\$ 36.45	\$2,593.05
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML.	71.14	\$ 26.83	\$1,908.69
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 14, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML.	35.57	\$ 19.02	\$676.54
A06	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA.</b>				
36	SALIDA HIDRAULICA A ALIMENTACION A EQUIPO DE BOMBEO BASE DE TUBERIA DE CPVC 25 mm, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL.	1.00	\$ 1,710.00	\$1,710.00
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE 3/4" CON REGISTRO EN BANQUETA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO Y TAPON DE 6", INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA.	1.00	\$ 705.00	\$705.00
38	REGISTRO SANITARIO O PLUVIAL DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD, 60 X 60 CMS. FORJADO CON TABIQUE DE CEMENTO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:5 PULIDO EN SU INTERIOR CON EL MISMO MORTERO. INCLUYE; EXCAVACION, RELLENO PERIMETRAL, UNA VEZ TERMINADO, MEDIA CAÑA DE FONDO, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, REFORZADA CON VARILLA DEL # 3 MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	7.00	\$ 1,760.00	\$12,320.00

**N5-ELIMINADO 6**

Arq. José de Jesús Torres Vega  
Representante Legal

Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.

Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresvega@gmail.com](mailto:jesustorresvega@gmail.com)

000175

OPERADO  
FAISMUN



Edificación y urbanización **JESTORYA**, S.A. DE C.V.

## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cliente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
39	SALIDA SANITARIA, DE MUEBLES DE BAÑO, A BASE DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" Y 2". INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERÍA, CODOS DE 90° Y 45°, CRUZ, TEE, YEE; COPLES, PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, PRUEBAS, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL.	15.00	\$ 710.00	\$10,650.00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	22.49	\$ 280.00	\$6,297.20
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	20.72	\$ 151.00	\$3,128.72
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	5.64	\$ 97.20	\$548.21
A08	<b>HERRERIA Y ALUMINIO.</b>				
43	PUERTA DE 3.00x2.15 MTS DE PERTILES TUBULARES Y PERSIANA, COMPUESTO POR UN FIJO Y DOS PUERTAS ABATILBES, INCLUYE: MATERIAL, FONDEO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	\$ 19,280.00	\$19,280.00
A09	<b>ALBERCA.</b>				
44	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO VENECIANO 2x2 CM DENTRO DE PISCINA EN TONO A ELEGIR, ASENTADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTO ENECIANO MARCA CREST EN COLOR BLANCO Y EMBQUILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2.	145.00	\$ 928.89	\$134,689.05
A10	<b>ACABADOS</b>				
45	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DUROK DE 9 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: TABLARROCA DE 13 MM,POSTERIA, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA	M2.	40.00	1,648.35	65,934.00
46	FABRICACION Y COLOCACION DE FALDON DE DUROK DE 9 CM. DE ESPESOR, A UNA CARAS, CON UN DESARROLLO DE 0.00 + 0.00 MTS FIJADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, TERMINADO ACABADO APALILLADO, INCLUYE: TABLARROCA DE 13 MM,POSTERIA, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA	ML.	10.00	1,071.15	10,711.50
A11	<b>ALUMINIO Y VIDRIOS.</b>				
47	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 1.80 x 2.20 MTS EN DOS HOJAS CON CRISTAL, INCLUYE: MATERIALES, CHAPA, PIVOTES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO PASILLO ALBERCA	PZA.	1.00	21,256.50	21,256.50

Ar. Jose de Jesus Torres Vega  
Representante Legal

Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.

Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresvega@gmail.com](mailto:jesustorresvega@gmail.com)



000176

OPERADO FAISMUN 2024



Edificación y urbanización **JESTORYA**, S.A. DE C.V.

## MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cliente: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Obra: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN, JALISCO

### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
48	PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 1.50 x 2.20 MTS EN DOS HOJAS CON CRISTAL, INCLUYE: MATERIALES, CHAPA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRA HIDRULICA, PIVOTES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	1.00	14,985.00	14,985.00
49	BARANDAL PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 A BASE DE TUBERIA DE 1 1/4" CAL 14 CON POSTES FIJADOS A PLACA, Y BARANDALES EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	44.00	6,987.00	307,428.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm DE 0.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE HERRAJES DE FIJACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML.	20.00	2,304.96	46,099.19

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,299,651.60

IVA 16.00%

\$207,944.26

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,507,595.86

(UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M. N. \*)



N7-ELIMINADO 6

Arq. Jose de Jesús Torres Vega  
Representante Legal

Escuela Militar de Aviación No. 67 Interior D, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara Jalisco.

Tel y Fax 36 15 93 02. Correo electrónico: [jesustorresvega@gmail.com](mailto:jesustorresvega@gmail.com)

000177

OPERADO  
FAISKUN 2824

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."